

YALE GDP/GLP 20 / 25 / 30 MX

Hauteur : 2228 mm



K.B.O.

FOURNITURE MAINTENANCE & CLIMATISATION DE CABINES



L'AUTRE SOLUTION CABINE



CONFORT



- ✓ Visibilité conducteur optimale
- ✓ Très bonne ergonomie et fiabilité des composants
- ✓ **Equipement de série :**
 - Essuie-glace avant et arrière
 - Lave-glace avant
 - Miroir panoramique
 - Film anti éclat sur le vitre de toit
- ✓ **Equipement optionnel :**
 - Chauffage à circulation d'eau 7KW
 - Habillage capot moteur
 - Liseuse intérieure ; plafonnier
 - ...



MONTAGE



MONTAGE SANS PERCAGE DU PROTEGE CONDUCTEUR

- * Seul le montage des charnières de porte nécessite la réalisation de perçage qui respectant les informations techniques NACCO*
- ✓ **Temps de montage :**
 - Cabine rigide avec chauffage = 6 à 7 heures
 - Cabine semi-rigide = 4 heures
 - ✓ **Homologation constructeur CE conservée :**
 - Garantie préservée

LA SOLUTION K.B.O

PANNEAU AVANT



Composition de l'élément :

- Vitre avant bombée + joint
- Traverse métallique haute
- 4 Brides de fixation
- Essuie-glace
- Lave-glace
- Miroir panoramique
- Faisceau complet



Montage sans perçage du protège conducteur



Temps de montage : 1H30

PANNEAU ARRIÈRE



Composition de l'élément :

- Cadre métallique
- Baie guillotine
- Tôle basse démontable
- Essuie-glace



Montage sans perçage du protège conducteur



Temps de montage : 1H

TOIT



Composition de l'élément :

- Toit métallique
- Vitre en verre trempé avec film anti éclats
- 4 Brides de fixation



Montage sans perçage du protège conducteur



Temps de montage : 0H30

JEU PORTES MÉTALLIQUES



Composition de l'élément :

- Cadre métallique
- Baie coulissante (2 vitres ouvrantes)
- Vitre basse de porte
- Serrure et poignée fiable et ergonomique
- Support/bride de gâche de porte
- Charnières à visser
- Vérin à gaz avec frein de course
- Support/bride de vérin à gaz



Réalisation de perçage uniquement pour le montage des charnières de porte suivant informations techniques NACCO



Temps de montage : 2H00



LES COMPOSITIONS DES MODULES K.B.O

	PANNEAU AVANT + TOIT	PANNEAUX AVANT + ARRIERE + TOIT	CABINE SEMI-RIGIDE	CABINE RIGIDE
PANNEAU AVANT	x	x	x	x
PANNEAU ARRIERE		x	x	x
TOIT	x	x	x	x
PORTE METAL DROITE				x
PORTE METAL GAUCHE				x
PORTE SOUPLE DROITE			x	
PORTE SOUPLE GAUCHE			x	

LES OPTIONS K.B.O



- FILM DE SÉCURITÉ ANTI-BRIS



- PORTIQUES DE SÉCURITÉ



- BLUE SPOT



- KIT D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR A LEDS



- CLIMATISATION (CHAUD/FROID)



- HABILLAGE INSONORISANT



- LAMPE-LISEUSE



- CHAUFFAGE



- KIT AUTORADIO 12 V

LES SERVICES K.B.O

MONTAGE



Montage en nos ateliers

Envoyez-nous votre chariot, nous nous occupons de tout :

- Montage de la cabine,
- Préparation du chariot,
- Retour du chariot en vos locaux



Montage en vos ateliers

Nous nous déplaçons en vos ateliers et nous nous occupons du montage de la cabine sur votre chariot



Nos prestations de montage comprennent le branchement électrique et hydraulique des équipements fournis sur votre chariot (hors chariot élévateur électrique et hors fourniture de convertisseur)

SERVICE PIÈCES DE RECHANGE



Retrouvez tous nos livrets de pièces de rechange sur notre site internet :

www.cabine-kbo.com

Nos cabines évoluent régulièrement afin d'améliorer nos produits et répondre à vos attentes. Pour répondre à vos besoins en termes de pièces détachées, nous avons mis en place un numéro de série que vous retrouverez à l'intérieur de la cabine. Ce numéro nous permet de vous fournir la bonne pièce.

SERVICE TECHNIQUE



Retrouvez toutes nos instructions de montage sur notre site internet :

www.cabine-kbo.com

Pour la majorité de nos cabines, nous mettons à votre disposition des instructions de montage. De plus pour répondre à toutes vos questions techniques, nous avons mis en place une hotline pour vous répondre.



*Une équipe dynamique répond à vos attentes
autour de nos produits cabines*

CONTACTEZ-NOUS !

www.cabine-kbo.com

35, rue du petit bois – 69440 MORMANT

Tel. +33 437 411 760 / Fax : +33 437 411 76



K.B.O

FOURNITURE MAINTENANCE & CLIMATISATION DE CABINES